



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTÃO

Av. Júlio de Maílhos, 1613 Fone: (54) 3308 – 1900 –
CEP: 99190-000- Pontão - RS

ORÇAMENTO PARA CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE.

LOCAL: RUA JOSÉ ANTONIO LÁPIDO

LARGURA MÉDIA: 10,00 m

TRECHO: ENTRE A RUA NAPOLEÃO MOREIRA E A RUA GABRIEL DE ALMEIDA

EXTENSÃO: 380,00 m

ÁREA DO TRECHO: 4.030,00 m²

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QTDE.	PREÇOS UNITÁRIOS			TOTAL
					M.O.	MATERIAL	TOTAL	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES e ACESSIBILIDADE						
PREFEITURA	1.1	Implantação de placa de obra	unid	1,00	R\$ 297,96	R\$ 1.262,04	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00
PREFEITURA	1.3	Controle Tecnológico	unid	1,00	R\$ 227,64	R\$ 964,18	R\$ 1.191,82	R\$ 1.191,82
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES e ACESSIBILIDADE								R\$ 2.751,82
2		PAVIMENTAÇÃO						
PREFEITURA	2.1	Limpeza, varrição e lavagem de pista	m ²	4.030,00	R\$ 0,25	R\$ 0,75	R\$ 1,00	R\$ 4.030,00
PREFEITURA	2.2	Reperfilagem e Correção da Pista	m ²	4.030,00	R\$ 0,25	R\$ 0,75	R\$ 1,80	R\$ 7.254,00
PREFEITURA	2.2	Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C	m ²	4.030,00	R\$ 0,26	R\$ 1,24	R\$ 1,50	R\$ 6.045,00
PREFEITURA	2.3	Camada de Regularização: Fabricação e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), CAP 50/70, (Esp.: 3,0cm), inclusive transporte	ton	292,57	R\$ 45,50	R\$ 214,50	R\$ 260,00	R\$ 76.067,18
TOTAL DO ITEM 2 - PAVIMENTAÇÃO								R\$ 93.396,18
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: RUA JOSÉ ANTONIO LÁPIDO								R\$ 96.148,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTÃO

Av. Júlio de Maílhos, 1613 Fone: (54) 3308 – 1900 –
CEP: 99190-000- Pontão - RS

ORÇAMENTO PARA CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE.

CÓDIGO		ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QTDE.	PREÇOS UNITÁRIOS			TOTAL	
						M.O.	MATERIAL	TOTAL		
		2	PAVIMENTAÇÃO							
PREFEITURA		2.1	Limpeza, varrição e lavagem de pista	m²	670,00	R\$ 0,25	R\$ 0,75	R\$ 1,00	R\$ 670,00	
PREFEITURA		2.2	Reperfilagem e Correção da Pista	m²	670,00	R\$ 0,25	R\$ 0,75	R\$ 1,80	R\$ 1.206,00	
PREFEITURA		2.2	Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C	m²	670,00	R\$ 0,26	R\$ 1,24	R\$ 1,50	R\$ 1.005,00	
PREFEITURA		2.3	Camada de Regularização: Fabricação e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), CAP 50/70, (Esp.: 3,0cm), inclusive transporte	ton	48,00	R\$ 45,50	R\$ 214,50	R\$ 260,00	R\$ 12.480,00	
TOTAL DO ITEM 2 - PAVIMENTAÇÃO									R\$ 15.361,00	
LOCAL: GABRIEL DE ALMEIDA LARGURA: 10,00 m TRECHO: ENTRE A RUA JOSÉ ANTONIO LÁPIDO E A AVENIDA JULIO DE MAÍLHOS EXTENSÃO: 64,00 m ÁREA DO TRECHO: 670,00 m²										
LOCAL: LUIZ MOURINHO LARGURA: 10,00 m TRECHO: ENTRE A RUA JOSÉ ANTONIO LÁPIDO E A AVENIDA JULIO DE MAÍLHOS EXTENSÃO: 102,00 m ÁREA DO TRECHO: 1.070,00 m²										
CÓDIGO		ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QTDE.	PREÇOS UNITÁRIOS			TOTAL	
						M.O.	MATERIAL	TOTAL		
		2	PAVIMENTAÇÃO							
PREFEITURA		2.1	Limpeza, varrição e lavagem de pista	m²	1.070,00	R\$ 0,25	R\$ 0,75	R\$ 1,00	R\$ 1.070,00	
PREFEITURA		2.2	Reperfilagem e Correção da Pista	m²	1.070,00	R\$ 0,25	R\$ 0,75	R\$ 1,80	R\$ 1.926,00	
PREFEITURA		2.2	Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C	m²	1.070,00	R\$ 0,26	R\$ 1,24	R\$ 1,50	R\$ 1.605,00	
PREFEITURA		2.3	Camada de Regularização: Fabricação e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), CAP 50/70, (Esp.: 3,0cm), inclusive transporte	ton	76,50	R\$ 45,50	R\$ 214,50	R\$ 260,00	R\$ 19.890,00	
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: LUIZ MOURINHO									R\$ 24.491,00	
TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$ 136.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTÃO

Av. Júlio de Mailhos, 1613 Fone: (54) 3308 – 1900 –
CEP: 99190-000- Pontão - RS

ORÇAMENTO PARA CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE.

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO (POR TRECHO):

TRECHO (RUA)	TOTAL
1,0 #N/D	#N/D
2,0 #N/D	#N/D
3,0 #N/D	#N/D
4,0 #N/D	#N/D
5,0 #N/D	#N/D
6,0 #N/D	#N/D
7,0 #N/D	#N/D
8,0 #N/D	#N/D
9,0 #N/D	#N/D
10,0 #N/D	#N/D
11,0 #N/D	#N/D
12,0 #N/D	#N/D
13,0 #N/D	#N/D
14,0 #N/D	#N/D
15,0 #N/D	#N/D
16,0 #N/D	#N/D
17,0 #N/D	#N/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTÃO

Av. Júlio de Maílhos, 1613 Fone: (54) 3308 – 1900 –
CEP: 99190-000- Pontão - RS

ORÇAMENTO PARA CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE.

18,0	#N/D	#N/D
19,0	#N/D	#N/D
20,0	#N/D	#N/D
21,0	#N/D	#N/D
TOTAL		#N/D