

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PONTÃO -RS

ENDEREÇO: RUA ALBERTO TORRES -PONTÃO-RS

APRESENTAÇÃO

A presente obra está localizada na Rua Alberto Torres S/N, no Município de Pontão – RS. e se trata da Construção de cercamento da área do Parque de Rodeios Municipal com área a ser cercada de 22.760,00 m² , com cercamentos em mourões de concreto e fios de arame liso galvanizado.

1 SERVIÇOS INICIAIS E DE ENGENHARIA

- Limpeza e preparo da área:

Será limpa a área a ser construída, removendo-se a camada vegetal, e obstáculos que prejudiquem a implantação da obra.

- Placa de obra

Deverá ser instalada uma Placa de Obra em local de boa visibilidade, pintada e fixada em estrutura de madeira, nas dimensões 2,00mx1,25m, conforme modelo que será fornecido pela Contratante e outra, nas dimensões 2,00x1,25m conforme modelo da Contratada.

-Locação da obra: A locação da obra será feita a partir de cotas estabelecidas no projeto. O quadro de obra será realizado com guias fixadas em estacas de eucalipto. As guias deverão estar no esquadro e perfeitamente niveladas. O quadro da obra será afastado 1m das paredes exteriores deverão ser locadas a partir de suas faces externas, tendo como referência o vértice do quadro, assim como as paredes internas locadas pelos eixos respectivos.

- Fiscalização e acompanhamento da obra

A Empresa executora deverá manter profissional Mestre de obra com permanência em tempo integral no canteiro de obra, também dispor de Engenheiro Civil ou Arquiteto, Responsável Técnico pela execução da obra, em permanente acompanhamento da mesma.

2- MOVIMENTO DE TERRA

Serão procedidas escavações manuais para a execução das fundações de fixação dos mourões de concreto. O material resultante, considerado “entulho”, deverá ser retirado para fora da Unidade, exceto quando o mesmo, por suas características, possa ser aproveitado como aterro ou reaterro. O material que porventura vier a ser reaproveitado, será colocado em áreas próximas ao local da obra.

Após as escavações a terra (sem entulho) deverá ser recolocada em locais indicados e que necessitem de aterro, o solo deverá ser compactado em camadas de 20 cm com Soque manual, para que posteriormente seja executado o contra-piso.

3. CERCAMENTOS

Cerca com arames:

Executada com mourões de concreto, dimensões de 10 x 10 cm, altura 2,30 metros, sendo 70 cm de ancoragem e 1,60m livres, e 8 (oito) fios de arame liso ovalado 15x17, espessura 2.4/3.0mm. Os furos para instalação dos mourões de concreto serão executados com o auxílio de trado mecânico. Os mourões serão chumbados no solo com aplicação de concreto magro, a colocação dos fios se dará após a cura do concreto.

Será executado travamento da cerca nos locais de mudança de direção da mesma, nos acessos onde for executado portões, e nos demais locais que se fizer necessário o reforço dos mourões.

Portões com tabuas:

Serão executados com guias de madeira eucalipto tratado, dimensões de 15 x 2.5 cm, com espaçamento dependendo do tipo de cerca conforme indicado em projeto, com pregos 21 x 45.e fixados com uso de dobradiças metálicas reforçadas. Com dimensões conforme projeto.

4 . ENTRADA DE ENERGIA

Será executada entrada de energia nova do tipo trifásica com disjuntor de 100 Amperes, seguindo os padrões de entrada de Energia disposto no RIC -COPREL.

5- SERVIÇOS FINAIS

A obra deverá ser entregue limpa e livre de qualquer tipo de entulho.

NOTA: Todo e qualquer serviço, deverá ser executado conforme projeto e memorial não sendo permitidas alterações sem autorização escrita do responsável técnico sob pena do proprietário ou o construtor arcarem com as responsabilidades pelo que vier a ocorrer.

Pontão 03 de novembro de 2020.

Alexandre Menegazzo
Engenheiro Civil
CREA: RS/167278