

**MEMORIAL DESCRITIVO**

CLIENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTÃO**

PROJETO

**HORTO MEDICINAL-FARMÁCIA VIVA**

ENDEREÇO

**PONTÃO -RS**

TÍTULO

**MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA**

<b>MEMORIAL DESCRITIVO</b>		
<small>PROJETO</small>	<b>HORTO MEDICINAL-FARMÁCIA VIVA</b>	<small>FOLHA</small> <b>2</b>
<small>TÍTULO</small>	<b>MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA</b>	

## **HORTO MUNICIPAL DE PONTÃO-RS**

A área de intervenção localiza-se na comunidade da SAGRISA, no interior de PONTÃO-RS. As diretrizes fornecidas pela prefeitura municipal, refletidas na necessidade de revitalizar a área e propor a implantação de um horto medicinal que contemple a vegetação fitoterápica e que seja um espaço de convívio para a população. O projeto proposto resultou na criação de canteiros com vegetação medicinal, bem como a criação de bancos e elementos de entrada que identifiquem a área.

### **LOCAÇÃO DA OBRA**

A locação da obra deverá obedecer às dimensões de projeto. A locação será feita com gabarito de tábuas corridas, estacas e fio de náilon.

### **ELEMENTO DE IDENTIFICAÇÃO ENTRADA PRINCIPAL**

Na entrada principal deverá ser executado um elemento em pedra basalto e madeira além de placas de identificação em aço galvanizado de acordo com dimensões e especificações do Projeto.

### **FLOREIRAS ENTRADA**

Na entrada principal serão instaladas floreiras com blocos pré-moldados semicirculares de acordo com as especificações de Projeto.

### **ESPECIFICAÇÕES GERAIS DE PAVIMENTAÇÃO**

Toda a pavimentação será em pedra britada nos locais determinados no projeto. Em locais determinados no Projeto haverá rebaixo do meio fio.

### **CANTEIROS PARA FLORES**

Os canteiros destinados ao cultivo de flores, posicionados conforme dimensões estabelecidas em planta baixa, serão construídos em alvenaria de blocos de concreto. Receberão solo fértil para o cultivo das mudas específicas

### **CANTEIROS**

Os canteiros destinados ao cultivo das mudas de vegetação medicinal, posicionados conforme dimensões estabelecidas em planta baixa, serão construídos em alvenaria de blocos de concreto. Receberão solo fértil para o cultivo das mudas específicas.

<b>MEMORIAL DESCRITIVO</b>		
<small>PROJETO</small>	<b>HORTO MEDICINAL-FARMÁCIA VIVA</b>	<small>FOLHA</small> <b>3</b>
<small>TÍTULO</small>	<b>MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA</b>	

### **CAMINHO COM PERGOLADO**

Um caminho com PERGOLADO DE MADEIRA DE LEI será executado conforme detalhamento, serão construídos utilizando-se pilares, barrotes e caibros de madeira, obedecendo aos espaçamentos conforme detalhes do projeto. O piso será de pedra britada. Os pilares serão fixados ao solo através de uma sapata de concreto (traço 1:2:3). Próximo a eles deverá ser plantada vegetação trepadeira.

### **TOTEN**

Em local determinado em projeto será executado um totem em concreto armado com dimensões conforme o projeto.

### **MOBILIÁRIO**

O mobiliário novo a ser implantado deverá estar de acordo com as normas técnicas e seguir as recomendações do fabricante da peça. Nos locais indicados em planta e conforme especificações deverão ser implantados dois bancos seguindo o projeto. Os bancos serão de madeira maciça e blocos de concreto, conforme projeto.

### **PINTURA DOS CANTEIROS DO RELÓGIO BIOLÓGICO**

Os canteiros do relógio biológico deverão receber 2 demãos de tinta, deverão ser limpas convenientemente preparadas, lixadas, e só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. As tintas só poderão ser afinadas ou diluídas, com solventes apropriados e de acordo com as Instruções do respectivo fabricante.

Cada demão de tinta só será aplicada após a anterior estar completamente seca, convindo observar um intervalo de 24:00 horas entre demãos sucessivas.

### **13. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Qualquer modificação no projeto arquitetônico terá que ter prévia aprovação do responsável técnico.

Todos os serviços e materiais empregados na obra deverão estar em conformidade com as especificações contidas no projeto e normas da ABNT.

Em todas as etapas da obra a equipe deverá fazer uso de equipamentos de proteção individual, bem como sinalização especial, tudo sob responsabilidade da empresa executora.

Todos os materiais pré-fabricados utilizados neste projeto deverão ser demonstrados antes da licitação para a verificação do Município quanto à qualidade dos mesmos.

**MEMORIAL DESCRITIVO**

PROJETO

**HORTO MEDICINAL-FARMÁCIA VIVA**

FOLHA

**4**

TÍTULO

**MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA**

Atenciosamente,

---

Responsável Técnico

Arquiteta e Urbanista Rudiane Antonia Marcon

CAU A139710-9

---

Responsável Técnico

Engenheira Civil Tamiris Pinheiro

CREA-RS 234406

**STILI ENGENHARIA  
ENGENHEIRA CIVIL  
TAMIRIS PINHEIRO**

**INSPIRE ARQUITERIA  
ARQUITETA E URBANISTA  
RUDIANE ANTÔNIA MARCON**