

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.818.01 - COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO
 DATA DE EMISSÃO: 14/07/2023 00:16:04
 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 13/07/2023

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	custo unit	custo total
FUES	COMP 02	TRAMA DE AÇO PARA TELHAMENTO, COMPOSTA POR PERFIL PERFIL "U" ENRIGECIDO DE AÇO LAMINADO, 75 X 40X15 #2.00mm, 2,70 kg/m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m ²		R\$	R\$
INSUMO	43083	PERFIL "U" ENRIGECIDO DE AÇO LAMINADO, 75 X 40X15 # 2.00mm, 2,70 kg/m	KG	1,95	12,77	24,90
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0970000	19,09	1,85
COMPOSICAO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0910000	23,46	2,13
COMPOSICAO	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018	M	0,015	83,99	1,26
					total unit R\$	30,14

Alexandre Menegazzo
 Engenheiro Civil - CREA/RS 167278