

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.818.01 - COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

DATA DE EMISSÃO: 14/07/2023 00:16:04

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 13/07/2023

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	custo unit	custo total
FUES	COMP 03	Beiral em tabua de madeira de lei 2,5cm x 25 cm, aparelhada, não podendo ser utilizado Pinus	M		R\$	R\$
COMPOSICAO	3990	TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	1	13,66	13,66
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	19,09	1,91
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	23	2,3
INSUMO	5071	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	kg	0,05	17,08	0,85
					total unit R\$	18,72

Alexandre Menegazzo
Engenheiro Civil - CREA/RS 167278