

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.818.01 - COMPOSIÇÕES DATA DE EMISSÃO: 14/04/2023 00:09:18

ATIVAS ANALÍTICAS COM

CUSTO

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 13/04/2023

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	custo unit	custo total
não aferida	COMP 06	LAJE MACIÇA -MARQUISE, ESPESSURA 10 CM, EM CONCRETO FCK 20 MPA, E MALHA DE AÇO DUPLA, DIAMETRO 5.0 MM, ESPAÇADOS A CADA 10 CM, INCLUSO FORMA E ESCORAMENTO	M ²		R\$	R\$
COMPOSICAO	92486	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EMMADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M ²	1,00	121,67	121,67
COMPOSICAO	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,50	13,49	20,24
COMPOSICAO	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M ³	0,10	611,09	61,11
					total unit R\$	203,01

Alexandre Menegazzo
 Engenheiro Civil - CREA/RS 167278