



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PONTÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE INTERIOR DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF PONTÃO/RS	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
INTERIOR DO MUNICÍPIO									427.142,25	
1.			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO					-	427.142,25	
1.1.			TRECHO 01 - PERCURSO A-B - ESTRADA GERAL ARVOREDO - 8,00KM E PEDREIRA=11,50KM					-	79.061,60	
1.1.1.	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	M3	7.797,00	1,64	BDI 1	2,04	15.905,88	RA
1.1.2.	SICRO	5914351	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	4.873,13	2,96	BDI 1	3,68	17.933,12	RA
1.1.3.	SICRO	5901639	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural	TXKM	38.985,00	0,93	BDI 1	1,16	45.222,60	RA
1.2.			TRECHO 02 - PERCURSO C-D-ESTRADA GERAL ARVOREDO - 5,7KM E PEDREIRA=7,85KM					-	43.082,68	
1.2.1.	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	M3	5.085,00	1,64	BDI 1	2,04	10.373,40	RA
1.2.2.	SICRO	5914351	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	3.178,13	2,96	BDI 1	3,68	11.695,52	RA
1.2.3.	SICRO	5901639	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural	TXKM	18.115,31	0,93	BDI 1	1,16	21.013,76	RA
1.3.			TRECHO 03 - PERCURSO E-F-ESTRADA GERAL SAGRISA - 3,7KME PEDREIRA=3,15KM					-	14.355,19	
1.3.1.	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	M3	2.044,17	1,64	BDI 1	2,04	4.170,11	RA
1.3.2.	SICRO	5914351	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	1.277,61	2,96	BDI 1	3,68	4.701,60	RA
1.3.3.	SICRO	5901639	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural	TXKM	4.727,14	0,93	BDI 1	1,16	5.483,48	RA
1.4.			TRECHO 04 - PERCURSO G-H-ESTRADA GERAL PARA COQUEIROS DO SUL - 4,60KM PEDREIRA=10,80KM					-	60.977,29	
1.4.1.	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	M3	7.322,40	1,64	BDI 1	2,04	14.937,70	RA
1.4.2.	SICRO	5914351	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	4.576,50	2,96	BDI 1	3,68	16.841,52	RA
1.4.3.	SICRO	5901639	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural	TXKM	25.170,75	0,93	BDI 1	1,16	29.198,07	RA
1.5.			TRECHO 05 - PERCURSO I-J -ESTRADA GERAL PARA XADREZ - 5,50KM PEDREIRA=13,15KM					-	74.245,49	
1.5.1.	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	M3	8.915,70	1,64	BDI 1	2,04	18.188,03	RA
1.5.2.	SICRO	5914351	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	5.572,31	2,96	BDI 1	3,68	20.506,10	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PONTÃO	Apelido do Empreendimento RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 12-25 (N DES.)	Descrição do Lote INTERIOR DO MUNICÍPIO	Município / UF PONTÃO/RS	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
INTERIOR DO MUNICÍPIO									427.142,25	
1.5.3.	SICRO	5901639	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural	TXKM	30.647,72	0,93	BDI 1	1,16	35.551,36	RA
1.6.			TRECHO 06 - PERCURSO K-L -ESTRADA GERAL BAVILAQUA - 8,80KM PEDREIRA=17,20KM					-	125.012,35	
1.6.1.	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	M3	11.661,60	1,64	BDI 1	2,04	23.789,66	RA
1.6.2.	SICRO	5914351	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	7.288,50	2,96	BDI 1	3,68	26.821,68	RA
1.6.3.	SICRO	5901639	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural	TXKM	64.138,80	0,93	BDI 1	1,16	74.401,01	RA
1.7.			TRECHO 07 - PERCURSO M-N -ESTRADA GERAL PINHEIRINHOS - 8,40KM PEDREIRA=4,3KM					-	30.407,65	
1.7.1.	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	M3	2.915,40	1,64	BDI 1	2,04	5.947,42	RA
1.7.2.	SICRO	5914351	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	1.822,13	2,96	BDI 1	3,68	6.705,44	RA
1.7.3.	SICRO	5901639	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural	TXKM	15.305,85	0,93	BDI 1	1,16	17.754,79	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PONTÃO/RS

Local

quarta-feira, 28 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: MICHELI DELATORRE

CREA/CAU: CREA/SC 81290-3

ART/RRT: 0